



2 x KOMBINACJA Z 4-ECH TABLIC SZER. 120cm:



1. NA ŁUKU DROGI PIESZEJ I ROWEROWEJ, OD STRONY PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ:
- TABLICE Z INFORMACJĄ NA TEMAT BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

2. NA TERENIE ZIELONYM, PO ZACHODNIEJ STRONIE BRAMY KOŚCIAŃSKIEJ:
- TABLICE Z INFORMACJĄ NA TEMAT FORTYFIKACJI, BRAMY KOŚCIAŃSKIEJ I JANA DEKANA



1 x KOMBINACJA OŚMIOKĄTNA TABLIC SZER. 120cm:



1. NA ŁUKU DROGI PIESZEJ I ROWEROWEJ, OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ:
- TABLICE Z INFORMACJĄ NA TEMAT HISTORII LIKWIDACJI WAŁÓW I POWSTANIA PROMENAD



2 x TABLICA POJEDYŃCZA SZEROK. 80cm:

1. TABLICA PRZY PLACU ZABAW DLA DZIECI:
- REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW


2. TABLICA PRZY URZĄDZENIACH GIMNASTYCZNYCH DLA MŁODZIEŻY
- REGULAMIN KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ



2 x TABLICA POJEDYŃCZA SZEROK. 120cm:


1. PRZY PIWNICZCE:
- TABLICA Z INFORMACJĄ NA TEMAT HISTORII PIWNICZKI

2. NA TERENIE ZIELONYM, PO WSCHODNIEJ STRONIE BRAMY KOŚCIAŃSKIEJ:
- TABLICA Z INFORMACJĄ NA TEMAT MŁYNA PROCHOWEGO



TABLICE INFORMACYJNE:

- STALOWA KONSTRUKCJA POKRYTA Z OBU STRON BLACHĄ CYNKOWĄ, OD TYŁU POWLEKANA LAKIEREM PROSZKOWYM W KOLORZE RAL 9006, ZAKOŃCZONA RAMKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAKOTWIONA MIĘDZY STALOWYMI SŁUPKAMI
- SŁUPKI Ø=8cm STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO, POWLEKANE LAKIEREM PROSZKOWYM W KOLORZE RAL 9006
- SŁUPKI KOTWIONE POD 10cm WARSTWĄ TRAWY I NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ DO BETONOWYCH FUNDAMENTÓW ZA POMOCĄ ODPOWIEDNICH KOTEW
- GRAFIKA WYKONANA ZA POMOCĄ FOLII SAMOPRZYLEPNEJ



Pracownia Architektoniczna Wojciech Kurzawa				64-100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18 TEL. 065 5 261 763 TEL.KOM. 601 767 264 e-mail. mwkurzawa@wp.pl
INWESTOR:	URZĄD MIASTA LESZNA			
OBIEKT:	ZAGOSPODAROWANIE AL.J.SŁOWACKIEGO WRAZ Z PRZYLEGLYMI WAŁAMI FORTYFIKACYJNYMI			
ADRES OBIEKTU:	ALEJA JULIUSZA SŁOWACKIEGO 64 - 100 LESZNO			
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. WOJCIECH KURZAWA	1936/87/Lo		08.2016
PROJEKTANT:	mgr inż.arch. MAGDA SOBOTKOVA			08.2016
TEMAT RYSUNKU:	TABLICE INFORMACYJNE			
		SKALA RYS.	NR RYS.	
		1:20	A16	