


# Z.Sz.Ekonomicznych w Lesznie



## PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN iii

Okna z kształtowników z nieplastykowanego PCV, 5-komorowych, koloru białego, wg podziału okien drewnianych szprosów wew. o wymiarach zbliżonych do drewnianych. Okna wzmocnione stalowymi ocynkowanymi kształtownikami na całym obwodzie ram ościeżnic i skrzydeł.

Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepła nie większym niż U<sub>max</sub> - 1,1.

Izolacyjność akustyczna właściwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(m<sup>2</sup>hPa<sup>2/3</sup>). Okna montujemy na kotwy montażowe z taśmą parizolacyjną od wew. i taśmą paroprzepuszczalną od str. zew. W warstwie środkowej okna uszczelnienia termiczne i akustyczne. (patrz zał. szkic rys.)

Okucia oksydowane anodowane, obwiedniowe, nawiewniki higroskopowe automatycznie - w każdym oknie 1 szt.

Tam gdzie będzie potrzeba - zastosować dodatkową dolną belkę wyrównującą.

Wykonać zabudowę wg. przedstawionego schematu.

PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEŻY POBRAĆ Z NATURY I.

Parapety wew. PVC komorowe szer. 28-40cm, zew. metalowe malowane proszkowo w kolorze ciemno brązowym z zakończeniami i PVC.