

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	*GD.6640.1240.2014*
Nazwa miejscowości	*Leszno*
Jednostka ewidencyjna – identyfikator:	*306301_2*
Jednostka ewidencyjna – nazwa:	*M.Leszno*
Obręb ewidencyjny – identyfikator:	*0002*
Obręb ewidencyjny – nazwa:	*Leszno*
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych:	*2000/18*
Układ współrzędnych wysokości:	*Kronsztadt 60*
Oznaczenie granic aktualizowanego obszaru:	
Informacje o służebnościach gruntowych mających Wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji)*	*Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w par. 80 ust. 4 rozporz. MSWiA z dnia 09.11.2011r.*
Data opracowania mapy:	*26-01-2015*

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
Koncesjonowana spółka cywilna
64-100 Leszno ul.Boh.Westerplatte 14/2
tel. 65 520-47-06 NIP 697-00-15-956

.....
nazwa/imię i nazwisko wykonawcy
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
inż. Kazimierz Gierlik
upr. nr 2627 GUGiK Warszawa

.....
imię i nazwisko geodety uprawnionego
nr uprawnień i podpis geodety

Nr arkusza ewidencyjnego: 17

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY PRÓBNE.
OBWODY OŚWIETLENIOWE DO OPRAW ARCHITEKTONICZNYCH UKŁADAĆ KABLEM YKY4x6mm2 POZOSTAWIONYM W PĘTLACH W ZIEMI. PĘTLE ODKOPAĆ I SPRAWDZIĆ DŁUGOŚĆ, NA DŁUGOŚCI KONIECZNEJ UZUPEŁNIĆ. KABLE PROWADZIĆ W ROWIE KABLOWYM 0,6x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,5m. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE KARBOWANE D50. PRZY PRZEJŚCIACH POD DROGAMI STOSOWAĆ RURY SZTYWNE S110.

D50 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI, DWUŚCIENNA, KARBOWANA, KOLORU NIEBIESKIEGO O ŚREDNICY 50mm
S110 - RURA OSŁONOWA DO UKŁADANIA W ZIEMI W TRUDNYCH WARUNKACH TERENOWYCH, GŁADKOŚCIENNA, KOLORU NIEBIESKIEGO O ŚREDNICY 110mm DO PRZECISKÓW
A OPRAWA PODŚWIETLAJĄCA FONTANNĘ DO MONTAŻU W WODZIE IP68 9x1W NP. AQUA 55-9354-CA-37
D OPRAWA PODŚWIETLAJĄCA MOSTEK IP67 1x13W LED NP. XENA 55-9426-34-M3

PROJEKTOWANE

WYKONANE W ETAPIE I

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
UKŁAD SIECI : TN-C

Pracownia Architektoniczna Wojciech Kurzawa	64–100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18 TEL. 65 5261763, KOM. 601787264 e–mail. mwkurzawa@wp.pl			
INWESTOR:	URZĄD MIASTA LESZNA			
OBIEKT:	PARK MIEJSKI PRZY PLACU TADEUSZ KOŚCIUSZKI			
ADRES OBIEKTU:	PLAC TADEUSZ KOŚCIUSZKI 64–100 LESZNO, działki nr geod. 2,4,125			
TEMAT:	MODERNIZACJA PARKU – DOKOŃCZENIE ETAPU I			
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. JERZY WOŹNIAK	877/86/Lo	08.2017.	
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TRASY LINII KABLOWYCH		SKALA RYS. 1: 250	NR RYS. E1