RZUT PARTERU – WYKAZ WYPOSAŻENIA

nr	nazwa wyposażenia	wymiary (cm)	ilość (szt.)	wymagania IS, IE
1.	UMYWALKA DLA DZIECI ZAMOCOWANA NA WYSOKOŚCI 50–60cm	45x35	8	woda ciepła o tem.35÷40st.C i zimna
2.	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA DZIECI ZAMOCOWANA NA WYSOKOŚCI 30cm	MISA TYP PICO 35,5x50	8	woda zimna
3.	UMYWALKA WISZĄCA DLA DOROSŁYCH	55x45	2	woda ciepła i zimna
4.	MISKA USTĘPOWA WISZĄCA DLA DOROSŁYCH	35,5x55	3	woda zimna
5.	ZLEW I UMYWALKI do sal zajęć przedszkolnych ZAMOCOWANA NA WYSOKOŚCI 50cm od podłogi	40x30	3	woda ciepła i zimna
6.	ZAWÓR CZERPALNY DŁ. DUKCJNA DO WĘŻA	–	4	woda ciepła i zimna
7.	KRATKA ŚCIEKOWA	–	7	ks
8.	SZCZOTKA MYJĄCA na wys.90cm, na pompie z systemu NATRYSKOWEJ z TECHNOFIM 57x24	60x60	2	woda ciepła o tem.35÷40st.C ks

AKSONOMETRIA GAZU



INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA NAD POSADZKĄ

INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA POD SUFITEM

ZASILANIE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

INSTALACJA GAZOWA

RZUT PARTERU – WYKAZ POMIESZCZEŃ

nr pom.	nazwa pomieszczenia	posadzka	pow.użytkowa (m2)
1	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAM.	10,2
2	SCHOWEK	PŁYTKI CERAM.	4,2
3	SALA ZAJĘĆ	WYŁADZINA RULON.	39,4
4	ŁAZIENKA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	5,8
5	SALA ZAJĘĆ	WYŁADZINA RULON.	41,6
6	ŁAZIENKA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	5,8
7	SALA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH	WYŁADZINA RULON.	21,9
8	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAM.	3,2
9	SCHOWEK	PŁYTKI CERAM.	2,9
10	SALA ZAJĘĆ	WYŁADZINA RULON.	40,9
11	ŁAZIENKA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	5,8
12	SALA ZAJĘĆ	WYŁADZINA RULON.	40,9
13	ŁAZIENKA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	5,8
14	SYPIALNIA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	18,4
15	SCHOWEK	PŁYTKI CERAM.	2,1
16	KOMUNIKACJA	PŁYTKI CERAM.	5,1
17	HALL	PŁYTKI CERAM.	16,6
18	SZATNIA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	33,8
19	BRODZIK	WYŁADZINA RULON.	1,9
20	PREDSIONEK WC, SCHOWEK PORZĄDKOWY	WYŁADZINA RULON.	2,2
21	WC NAUCZYCIELI	WYŁADZINA RULON.	1,1
22	HALL	PŁYTKI CERAM.	34,9
23	WIATROŁAP	PŁYTKI CERAM.	5,5
24	HALL	PŁYTKI CERAM.	6,0
25	POKÓJ BIUROWY	WYŁADZINA RULON.	9,1
26	POKÓJ BIUROWY	WYŁADZINA RULON.	12,3
27	WC OGÓLNE	PŁYTKI CERAM.	2,7
28	POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAM.	1,6
29	BRODZIK	WYŁADZINA RULON.	2,0
30	PREDSIONEK WC, SCHOWEK PORZĄDKOWY	WYŁADZINA RULON.	2,2
31	WC NAUCZYCIELI	WYŁADZINA RULON.	1,3
32	SZATNIA DZIECI	WYŁADZINA RULON.	33,8
33	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	WYŁADZINA RULON.	9,9
34	POKÓJ SOCJALNY	PŁYTKI CERAM.	3,3
35	SZATNIA PERSONELU POMOCNICZEGO	PŁYTKI CERAM.	3,3
36	POM. RUCHU ELEKTRYCZNEGO	PŁYTKI CERAM.	1,6
37	KOTŁOWNIA GAZOWA	PŁYTKI CERAM.	8,1
38	POM. NA ODPADKI	PŁYTKI CERAM.	1,3
	razem		448,5

Maria Kurzawa
Wojciech Kurzawa
ARCHITEKCI Sp.C.
64–100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18
TEL. 065 5 291 760
TELKOM. 691 349 764, 601 787 264
e–mail: mwkurzawa@wp.pl

INWESTOR:	URZĄD MIASTA LESZNA			
OBIEKT:	PRZEDSZKOLE NR 7 W LESZNIE			
ADRES OBIEKTU:	64–100 LESZNO, UL.STEFANA ŻEROMSKIEGO 20, DZ. NR 78/1 84/2 85/2			
TEMAT:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO PRZEDSZKOLA			
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY			
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	NUMER UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MARIA SACHA	1193/88/Lo	05.2013.	
SPRAWDZIŁ(A):	mgr inż. JACEK SACHA	835/86/Lo	05.2013.	
TEMAT RYSUNKU:	**INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU**		SKALA: **1:100**	NR RYS.: **IS3**