

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Budowa ulicy Stasia Tarkowskiego
od km 0+000,00 do km 0+165,70**

Kilometr	Szerokość	Głębokość	Powierzchnia	Średnia	Średnia	Odległość	Powierzchnia	Objętość
hektometr				Powierzchnia	Szerokość		całkowita	
	m	m	m2	m2	m	m	m2	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0+003,00	12,00	0,35	4,20					
				4,32	12,00	14,57	174,84	62,94
0+017,57	12,00	0,37	4,44					
				4,86	12,00	23,84	286,08	115,86
0+041,41	12,00	0,44	5,28					
				5,04	12,00	26,16	313,92	131,85
0+067,57	12,00	0,40	4,80					
				4,98	12,00	37,03	444,36	184,41
0+104,60	12,00	0,43	5,16					
				5,22	12,00	20,40	244,80	106,49
0+125,00	12,00	0,44	5,28					
				5,22	12,00	31,65	379,80	165,21
0+156,65	12,00	0,43	5,16					
0+156,65	6,60	0,43	2,84					
				2,94	6,60	9,05	59,73	26,58
0+165,70	6,60	0,46	3,04					
RAZEM							1903,53	793,34
PRZYJĘTO							1904,00	793,00

Sporządził:

Czesław Przedwojski