

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 7 im. Misia Uszatka  
ADRES INWESTYCJI : ul. St. Żeromskiego; dz.nr ewid. 84/2; 85/2, 64-100 Leszno  
INWESTOR : Miasto Leszno  
ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15; 64 - 100 Leszno

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1		Demontaż urządzeń zabawowych(przeznaczone do ponownego montażu)	szt.		
d.1	kalkulacja własna	3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
2		Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	KNR 2-25 0307-03	17.0*1.5	m <sup>2</sup>	25.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.50</b>
3		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	KNR 4-01 0212-01	17.0*0.25*0.10	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	KNR 4-01 0108-11	17.0*0.25*0.10	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
5		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	KNR 4-01 0108-12	Krotność = 4 17.0*0.25*0.10	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
6		Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalkulacja własna	17.0*0.25*0.10	m <sup>3</sup>	0.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.43</b>
<b>2 Wyposażenie</b>					
7		Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej 2x1,5m	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8		Huśtawka metalowa z profilu typu „bocianie gniazdo” wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9		Zestaw zabawowy duży wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10		Piaskownica z plandeką wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11		Ławka wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12		Kosz na śmieci wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13		Regulamin wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14		Gra terenowa "Rakiety, klasa, planety" wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15		Gra terenowa "Korale abecadło" wg projektu wraz z montażem	kpl.		
d.2	kalkulacja własna	1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	kalkulacja własna	Montaż urządzeń zabawowych (z wcześniejszego demontażu) w nowych miejscach	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
<b>3 Nawierzchnia bezpieczna</b>					
17 d.3	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
		3.14*3.24^2	m <sup>2</sup>	32.96	
		7.2*8.06+1.53*2.53+2.5*1.94	m <sup>2</sup>	66.75	
		7.0*2.26	m <sup>2</sup>	15.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.53</b>
18 d.3	KNR 2-01 0125-08	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3			
		poz.17	m <sup>2</sup>	115.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.53</b>
19 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
		(3.14*3.24^2)*0.30	m <sup>3</sup>	9.89	
		(7.2*8.06+1.53*2.53+2.5*1.94)*0.3	m <sup>3</sup>	20.03	
		7.0*2.26*0.3	m <sup>3</sup>	4.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>
20 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 4			
		poz.19	m <sup>3</sup>	34.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>
21 d.3	kalkulacja własna	Oplata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>		
		poz.20	m <sup>3</sup>	34.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>
22 d.3	kalkulacja własna	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru białego	m <sup>3</sup>		
		(3.14*3.24^2)*0.30	m <sup>3</sup>	9.89	
		(7.2*8.06+1.53*2.53+2.5*1.94)*0.3	m <sup>3</sup>	20.03	
		7.0*2.26*0.3	m <sup>3</sup>	4.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>
23 d.3	KNR-W 2-01 0304-02 analogia	Ręczne rozścielenie 30 cm warstwy piasku płukanego	m <sup>3</sup>		
		(3.14*3.24^2)*0.30	m <sup>3</sup>	9.89	
		(7.2*8.06+1.53*2.53+2.5*1.94)*0.3	m <sup>3</sup>	20.03	
		7.0*2.26*0.3	m <sup>3</sup>	4.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>
24 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nawierzchni zagęszczarkami	m <sup>3</sup>		
		(3.14*3.24^2)*0.30	m <sup>3</sup>	9.89	
		(7.2*8.06+1.53*2.53+2.5*1.94)*0.3	m <sup>3</sup>	20.03	
		7.0*2.26*0.3	m <sup>3</sup>	4.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.67</b>
25 d.3	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem( w miejscu zdemontowanych urządzeń zabawowych)	m <sup>2</sup>		
		45	m <sup>2</sup>	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
26 d.3	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>		
		600	m <sup>2</sup>	600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	403.3556	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	azofoska	t	0.0323	0.00	0.00
2.	Demontaż urządzeń zabawowych	szt.	3.0000	0.00	0.00
3.	Gra terenowa "Korale abecadłao" wg projektu wraz z montażem	kpl	1.0000	0.00	0.00
4.	Gra terenowa "Rakiety, klasa, planety" wg projektu wraz z montażem	kpl	1.0000	0.00	0.00
5.	Huśtawka metalowa z profilu typu „bocianie gniazdo” wg projektu wraz z montażem	kpl	1.0000	0.00	0.00
6.	Kosz na śmieci wg projektu wraz z montażem	kpl	2.0000	0.00	0.00
7.	Ławka wg projektu wraz z montażem	kpl	2.0000	0.00	0.00
8.	Montaż urządzeń zabawowych (z wcześniejszego demontażu) w nowych miejscach	szt.	3.0000	0.00	0.00
9.	nasiona traw	kg	2.1000	0.00	-0.00
10.	Oplata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>	0.4300	0.00	0.00
11.	Oplata za składowanie ziemi	m <sup>3</sup>	34.6700	0.00	0.00
12.	Piaskownica z plandeką wg projektu wraz z montażem	kpl	1.0000	0.00	0.00
13.	Regulamin wg projektu wraz z montażem	kpl	1.0000	0.00	0.00
14.	woda	m <sup>3</sup>	60.0000	0.00	0.00
15.	Zakup i montaż nowej bramy wjazdowej 2x1,5m	kpl.	1.0000	0.00	0.00
16.	Zakup piasku płukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru białego	m <sup>3</sup>	35.3634	0.00	0.00
17.	Zestaw zabawowy duży wg projektu wraz z montażem	kpl	1.0000	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	26.5069	0.00	0.00
2.	zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h	m-g	1.0748	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł