

### UWAGA:

ZBROJENIE STALAIIN - RB500  
BETON C25/30 WODOSZCZELNY

PLYTY ŻELBETOWE DENNEA I GÓRNA  
- OTULINA 5 cm  
- ZBROJENIE Ø 12 CO 15 CM  
SIATKA GÓRĄ I DOŁEM OCZKA 15x15 cm

ŚCIANY  
- OTULINA 5 cm  
- ZBROJENIE Ø 12 CO 20 CM  
- DODATKOWE ZBROJENIE ŚCIAN W STREFIE NAROŻY WYKONAĆ PRZEZ ZAGĘSZCZENIE ZBROJENIA PO 10cm W ŚCIANKACH OPLYCIE DENNEJ ELEMENTEM NR3

WYLEWKA BETONOWA ZE SPADKIEM  
- BETON C25/30 WODOSZCZELNY O SPADKU 1,0%

PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. S-4 "SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ"



RYSunEK ROZPATRYWAĆ ZGODNIE Z RYS. S-4 "SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ"

W ŚCIANACH POD WŁAZAMI ZATOPIĆ STOPNIE ZŁAZOWE

WYMIARY PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH PODANO W OSIACH

NR 3 → Ø12 l=160mm

dodatkowe zbrojenie ścian i płyty  
pręt Ø 12 co 10 cm mijankowo z siatka



### UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

### UWAGA:

- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
- Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
- W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

### BIURO INŻYNIERSKIE

**Michał Izydorek**  
ul. Leszczyńska 53d/4 tel: 502-721-715  
64-115 Świeciechowa email: izydorek.michal@gmail.com



**PROJEKT MODERNIZACJI OBIEKTU I PROJEKT NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 W LESZNIE**

Temat : <b>KOMORA WODOMIERZOWA 1</b>			
Nazwa rysunku :			
Skala : <b>1:20</b>	Branża : KONSTRUKCJA		
<b>KMRZ.1</b>	działki nr 60/2, 60/1, 59, 57, 56/8, 91/12 obręb i jednostka ewid.: Leszno 0002; 306301_1		
Nr rys. : <b>05.10.2017</b>	Lokalizacja : PL. Komeńskiego 1; 64-100 Leszno		
Data : <b>05.10.2017</b>	Inwestor : MIASTO LESZNO		
Konstrukcja - Projektant: <b>mgr inż. Michał Izydorek</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specj. konstr.-budowlanej nr ewid. WKP/0236/P00K/12		Konstrukcja - Sprawdzający:	
Asystenci:		TREŚĆ ZMIAN	DATA
		UZupełNIENIE ZESTAWIEN O PARAMETRACH TECHNICZNE ZBIORNIKA - ZBROJENIE PROJEKTU BETONU	21.09.18
			<b>01</b>