

KOSZTORYS OFERTOWY

PĘTLA NA ULICY WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W LESZNIU

Lp.	Kod CPV	Poz. Spec. Tech	Opis pozycji kosztorysowej	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	4510000-8	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,055		
II			Roboty ziemne				
2	45233140-2	D.02.01.01 D.04.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta pod jezdnię, zatoki i chodnik z odwiezieniem na odkład do 10 km	m3	258		
			RAZEM roboty przygotowawcze i ziemne				
III			Roboty rozbiórkowe				
3	45233140-2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	mb	96		
4	45233140-2	D.01.02.04	Rozebranie chodnika z płyt betonowych,	m2	32		
5	45233140-2	D.01.02.04	Załadunek i wywóz gruzu na odległość do 15 km	m3	5		
			RAZEM roboty rozbiórkowe				
IV			Podbudowy				
6	45233140-2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	545		
7	45233140-2	D.04.05.01A	Wykonanie warstwy stabilizacyjnej o wytrzymałości C3/4 (B=5,0 Mpa) o grubości 15 cm z gruntu satabilizowanego cementem z betoniarni betoniarni na zatoce i chodniku	m2	280		
8	45233140-2	D.04.05.01A	Wykonanie warstwy stabilizacyjnej o wytrzymałości C3/4 (B=5,0 Mpa) o grubości 20 cm z gruntu satabilizowanego cementem z betoniarni - jezdnia	m2	253		
9	45233140-2	D.04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 25 cm z kryszwa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5	m2	253		
10	45233140-2	D.04.06.01B	Wykonanie warstwy podbudowy grubości 22 cm z betonu cementowego C12/15	m2	195		
			RAZEM podbudowy				
V			Nawierzchnie				
11	45233140-2	D.05.03.23A	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm - chodniki i jezdnie 85,0+253,0	m2	338		
12	45233140-2	D.05.03.01	Ułożenie nawierzchni z kostki granitowej 14 X 14 z wypełnieniem spoin fugą żywiczną	m2	195		
			RAZEM nawierzchnie				
VI			Elementy ulic				
13	45233140-2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	mb	125		
14	45233140-2	D.08.01.02	Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego peronowego na ławie betonowej z oporem	mb	50		
15	45233140-2	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm -na ławie bet. z oporem	mb	59		
16	45233140-2	D.08.05.06A	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5 cm na ławie betonowej	mb	187		
			RAZEM elementy ulic				

VII			Roboty wykończeniowe				
17	45233140-2	D.09.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	153		
			RAZEM roboty wykończeniowe				
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO:							
PODATEK VAT 23%:							
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO:							

Słownie:

Sporządził: