



Przekrój A-A



1

- Jezdnia



- 8 Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego
3 Podsypka piaskowo-cementowa
20 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5mm
15 Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa

46

2

- Pasy postojowe



- 8 Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru czerwonego
3 Podsypka piaskowo-cementowa
22 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcja 0/31,5mm
15 Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa

48

INWESTOR I ZLECENIODAWCA						
Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno						
OBIEKT						
Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Lesznie						
Tytuł						
Przekrój normalny						
Adres						
Leszno, ulica Czesława Miłosza działki ewidencyjne nr 4/53, 109 arkusz mapy 2 obręb ewidencyjny 0002 LESZNO						
Imię i Nazwisko	nr upr. proj.	data	podpis	Branża	Numer rysunku	Skala
Projektant	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235 /POOD/06 spec.drogowa	8.2018 r.	DR	4	1:30
Sprawdzający	mgr inż. Jakub Starczewski	WKP/0306 /PWOD/13 spec.drogowa	8.2018 r.	DR		