

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie"
ADRES INWESTYCJI : Pl. Jana Metziga 25, 64-100 LESZNO, dz. nr ewid. 276/2
INWESTOR : MIASTO LESZNO
ADRES INWESTORA : ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 LESZNO
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2019.07.25

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019.07.25

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1.1	Bar				0.00
1.1.2	Zmywalnia				0.00
1.1.3	Kuchnia				0.00
1.1	KAWIARNIA				0.00
1.2.1	Zaplecze				0.00
1.2	SALA KONFERENCYJNA				0.00
1.3.1	I piętro 11,16 m2, I piętro 17,13 m2, II piętro 14,02 m2				0.00
1.3	POKOJE SOCJALNE				0.00
1	WYPOSAŻENIE, KAWIARNIA, POMIESZCZENIE SOCJALNE, SALA KONFERENCYJNA				0.00
2.1	PŁYTKI				0.00
2.2	WYKŁADZINY PODŁOGOWE				0.00
2	POSADZKI				0.00
3.1	SZAFY BIBLIOTECZNE				0.00
3.2	ASORTYMENT DODATKOWY WYPOSAŻENIA				0.00
3	PROJEKT CZYTELNI				0.00
4.1	MAGAZYN KSIĄŻEK - PARTER				0.00
4.2	WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH - PARTER				0.00
4.3	WYPOŻYCZALNIA DLA MŁODZIEŻY - I PIĘTRO				0.00
4.4	ZAPLECZE WYPOŻYCZALNI - I PIĘTRO				0.00
4.5	MAGAZYN PODRĘCZNY - I PIĘTRO				0.00
4	REGAŁY METALOWE				0.00
5	ŚCIANA PRZESUWNA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ				0.00
6.1	SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZAFY I REGAŁY				0.00
6.2	SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZAFKI KUCHENNE				0.00
6	ZABUDOWA BIUROWA				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
KOSZTORYSY DODATKOWE							
1		WYPOSAŻENIE, KAWIARNIA, POMIESZCZENIE SOCJALNE, SALA KONFERENCYJNA					
1.1		KAWIARNIA					
1.1.1		Bar					
1							
d.1.1.1	kalk. własna	Chłodziarka podblatowa		kpl	1	0.000	0.00
d.1.1.2	kalk. własna	Ekspres dwukomorowy		kpl	1	0.000	0.00
d.1.1.3	kalk. własna	Blender		kpl	1	0.000	0.00
d.1.1.4	kalk. własna	Warnik do wrzątku		kpl	1	0.000	0.00
d.1.1.5	kalk. własna	Komora zlewozmywakowa z baterią stojącą		kpl	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. 2	Zmywalnia						
6 d.1. 1.2	kalk. własna	Stół jednokomorowy do zmywalni		kpl	1	0.000	0.00
7 d.1. 1.2	kalk. własna	Uzdatniacz wody		kpl	1	0.000	0.00
8 d.1. 1.2	kalk. własna	Mała umywalka z otworem		kpl	1	0.000	0.00
9 d.1. 1.2	kalk. własna	Szafa przelotowa		kpl	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1. 3	Kuchnia						
10 d.1. 1.3	kalk. własna	Blat roboczy		kpl	1	0.000	0.00
11 d.1. 1.3	kalk. własna	Stół roboczy ze zlewem		kpl	1	0.000	0.00
12 d.1. 1.3	kalk. własna	Szafka chłodnicza		kpl	1	0.000	0.00
13 d.1. 1.3	kalk. własna	Szafka wisząca		kpl	2	0.000	0.00
14 d.1. 1.3	kalk. własna	Blat roboczy		kpl	1	0.000	0.00
15 d.1. 1.3	kalk. własna	Mała umywalka z otworem		kpl	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	SALA KONFERENCYJNA						
1.2.	Zaplecze						
16		Stół przyścienny		kpl	2	0.000	0.00
d.1.	kalk. własna						
2.1							
17		Okap przyścienny		kpl	1	0.000	0.00
d.1.	kalk. własna						
2.1							
18		Kuchnia elektryczna z piekarnikiem		kpl	1	0.000	0.00
d.1.	kalk. własna						
2.1							
19		Zmywarka		kpl	1	0.000	0.00
d.1.	kalk. własna						
2.1							
20		Ekspres do kawy		szt	1	0.000	0.00
d.1.	kalk. własna						
2.1							

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	POKOJE SOCJALNE						
1.3.1	I piętro 11,16 m2, I piętro 17,13 m2, II piętro 14,02 m2						
21 d.1. 3.1	kalk. własna	Stół przyścienny z szufladami		kpl	3	0.000	0.00
22 d.1. 3.1	kalk. własna	Szafa pracownicza ubraniowa		kpl	3	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE, KAWIARNIA, POMIESZCZENIE SOCJALNE, SALA KONFERENCYJNA

	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2 POSADZKI							
2.1 PŁYTKI							
23 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome		m ²	380.02+ 184.22 = 564.240	0.000	0.00
24 d.2. 1	NNRNKB 202 2808-06 analogia	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2, wraz z cokolikami. Płytki podłogowe gresowe - poz.1		m ²	380.02	0.000	0.00
25 d.2. 1	NNRNKB 202 1118-11 analogia	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2, wraz z cokolikami. Płytki podłogowe ceramiczne - poz.2		m ²	184.22	0.000	0.00
26 d.2. 1	NNRNKB 202 0838-03 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej wraz z cokolikami. Płytki ściennie ceramiczne - poz.3		m ²	727.0	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2 WYKŁADZINY PODŁOGOWE							
27	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami -Linoleum EN 548- poz.4		m ²	178.0	0.000	0.00
28	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami-PCV EN 649- poz.5		m ²	643.52	0.000	0.00
29	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami-EN 649/pa-nele LVT- poz.6		m ²	1840.07	0.000	0.00
30	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami-rodzaj 1- poz.7		m ²	202.35	0.000	0.00
31	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wraz z cokolikami-rodzaj 2- poz.7'		m ²	186.96	0.000	0.00
32	KNR 2-02 d.2. 1219-03 2 analogia	Wycieraczki do obuwia systemowe		szt.	7	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

	POSADZKI
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3 PROJEKT CZYTELNI							
3.1 SZAFY BIBLIOTECZNE							
33 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z półkami i nadstawką (powtarzalny moduł stanowiący część zabudowy ściany). 3280 x 950 x 350		szt	10	0.000	0.00
34 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z półkami i nadstawką (powtarzalny moduł stanowiący część zabudowy ściany). 3280 x 850 x 350		szt	3	0.000	0.00
35 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z półkami i nadstawką pojedyncza. 3280 x 850 x 350		szt	3	0.000	0.00
36 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z półkami i nadstawką (dwa moduły połączone w jeden regał rys. A-PW-01 pomieszczenie B). 3280 x 750 x 350		szt	2	0.000	0.00
37 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z półkami i nadstawką podwójna (dwa moduły o szer.850mm połączone w jeden regał do wnęki rys. A-PW-01 pomieszczenie A). 3280 x 850 x 530		szt	2	0.000	0.00
38 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z wysoką nadstawką pojedynczą, wyposażona w szuflady w części dolnej oraz półki w części górnej wzmocnione jedną przegrodą pionową. Szafa do wnęki. 2365 x 1380 x 380 nadstawka, 915 x 1380 x 500 moduł z szufladami (6 szuflad)		szt	1	0.000	0.00
39 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z wysoką nadstawką podwójną, wyposażona w szuflady w części dolnej oraz półki w części górnej i nadstawce wzmocnione dwoma przegrodami pionowymi (dwa moduły o szer. 1190mm połączone w jeden regał rys.A-PW-01 pomieszczenie C). 2365 x 1190 x 350 nadstawka, 915 x 1190 x 500 moduł z szufladami (6 szuflad)		szt	2	0.000	0.00
40 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z nadstawką pojedynczą, szafa i nadstawka wyposażona w półki wzmocnione dwoma przegrodami pionowymi [moduł stanowiący zabudowę ścian pomieszczenia C]. 3280 x 1160 x 350		szt	10	0.000	0.00
41 d.3. 1	kalk. własna	Szafa z półkami z nadstawką pojedynczą wyposażona w półki wzmocnione przegrodą pionową. 3280 x 1260 x 300		szt	2	0.000	0.00
42 d.3. 1	kalk. własna	Wypełnienie przestrzeni w pomieszczeniu A, pomiędzy szafą 1_850 a ścianą. Odzwierciedla układ półek szafy 2_850. Szafa bez przeszklania-wynikowa. 3280 x wynikowy x 350		szt	1	0.000	0.00
43 d.3. 1	kalk. własna	Wypełnienie przestrzeni w pomieszczeniu B, pomiędzy szafą 1_cd a ścianą. Odzwierciedla układ półek szafy 1_850. Szafa bez przeszklania-wynikowa. 3280 x wynikowy x 350		szt	1	0.000	0.00
44 d.3. 1	kalk. własna	Wypełnienie przestrzeni narożnika w pomieszczeniu B, pomiędzy szafą 950 (lewą) a szafą 950 (prawą). Odzwierciedla układ półek szaf 950 z przeszkleniem. Szafa narożna bez przeszklania-wynikowa. 3280 x wynikowy x 350		szt	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2	ASORTYMENT DODATKOWY WYPOSAŻENIA						
45 d.3. 2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki- listwy przyściennie drewniane. Cokół ozdobny-120 x 35		m	55	0.000	0.00
46 d.3. 2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki- listwy przyściennie drewniane. Cokół ozdobny-120 x 35		m	55	0.000	0.00
47 d.3. 2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki- listwy przyściennie drewniane. Listwa oddzielająca szafę od nadstawki-50 x 50		m	100	0.000	0.00
48 d.3. 2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki- listwy przyściennie drewniane. Listwa pionowa ozdobna-50 x 25		m	105	0.000	0.00
49 d.3. 2	kalk. własna	Element konstrukcyjny przeznaczony do łączenia modułów szaf. 3280 x 340 x 50		szt	31	0.000	0.00
50 d.3. 2	kalk. własna	Uchwyt pionowy do drzwi z otworem na klucz.		szt	30	0.000	0.00
51 d.3. 2	kalk. własna	Uchwyt pionowy do drzwi bez otworu na klucz.		szt	30	0.000	0.00
52 d.3. 2	kalk. własna	Uchwyt poziomy do szuflad z otworem na klucz.		szt	18	0.000	0.00
53 d.3. 2	kalk. własna	Zawias do drzwi szaf (60 szt. drzwi dolne i 40 szt. drzwi nadstawek).		szt	150	0.000	0.00
54 d.3. 2	kalk. własna	Zamek wpuszczany + klucz stylowy do szuflad.		szt	18	0.000	0.00
55 d.3. 2	kalk. własna	Zamek wpuszczany + klucz stylowy do prawych drzwi szaf i nadstawek.		szt	30	0.000	0.00
56 d.3. 2	KOMENTARZ	<p>WYKONANIE:</p> <p>Szafy biblioteczne wykonane z klejunki dębowej (lity dąb klejony po długości) bez mikrowczepów. Grubość klejunki w/g projektu, w kolorze ciemnego dębu. Zabudowa biblioteczna stylowa montowana na wysokość pomieszczenia. System montażu modułów za pomocą elementów konstrukcyjnych. Moduły łączone są ze sobą segmentami konstrukcji wykonanej z litego dębu – belki o przekroju 50x50mm w/g rys. A-PW-12. Cokół - listwa dębowa stylowa o wymiarach 120x35mm montowana do segmentów konstrukcyjnych przy podłodze, łączy zabudowę na całej długości. Gzyms-listwa dębowa stylowa o wymiarach 120x35mm montowana do segmentów konstrukcyjnych pod sufitem, łączy zabudowę na całej długości. Szuflady zlicowane z ramą szafy, korpusy szuflad – drewniane. Tyły szaf wykonane z płyty fornirowanej, barwionej i wykończonej w sposób identyczny jak boki zabudowy. Okucia stylowe mosiądz patyna. Drzwi przeszkłone lewe mają uchwyt pionowy mosiężny osadzony na drewnianej ramie, a drzwi przeszkłone prawe mają uchwyt pionowy mosiężny z otworem na klucz i mają również osadzony w drewnianej ramie zamek wpuszczany z załączonym kluczem stylowym. Wysokość montażu zamków i uchwytów należy uzgodnić z zamawiającym. Szuflady są zlicowane z korpusem szafy, mają uchwyty mosiężne z otworem na klucz i wpuszczany zamek z załączonym kluczem stylowym. Prowadnice szuflad mają pełen wysuw i udźwig 50kg z zastosowaniem sprzęgła, systemu przekładni i amortyzatorów dający gwarancję łatwego i cichego zamykania szuflad. System prowadnic ukryty - montowany w spodzie drewnianego korpusu szuflad.</p> <p>Powierzchnię drewna całej zabudowy (wewnętrzną i zewnętrzną) należy wykończyć i zabezpieczyć preparatami ekologicznymi:</p> <p>1. Barwiącym gruntem olejowym w kolorze ciemnego dębu – jedna warstwa</p>		kpl	0	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2. Olejowoskiem twardym z dodatkiem substancji przeciwogniowej Fire Protection dając klasę niepalności Cfl-s1 – dwie warstwy</p> <p>Zabudowa częściowo przeszklona wg wyszczególnienia podanego w kolumnie "Rodzaj frontu"</p> <p>- drzwiczki szaf dwudzielne, wykonane z szkła hartowanego osadzonego w dębowych ramach w/g projektu</p> <p>- listwy dekoracyjne stylowe montowane na łączeniach modułów - pionowe (stanowią będą podstawę do montażu oświetlenia stylowego)</p> <p>- listwy dekoracyjne stylowe montowane na łączeniach szafy z nadstawką - poziome, (stanowią podstawę do montażu systemu drabinki)</p> <p>Przekroje listew, gzymsu i cokołu / rodzaj frezu/ oraz dobór okuć - do uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.</p> <p>Szafy należy zabezpieczyć przed wywróceniem poprzez wykonanie mocowania do ścian.</p> <p>UWAGI:</p> <p>Wszystkie wymiary podane powyższej należy zweryfikować przez wykonanie pomiarów z natury (po dokonaniu odbioru ścian i podłóg) we wnętrzach, w których przewidziana jest zabudowa. Konieczne jest dopasowanie projektu do wymiarów otrzymanych po rewalizacji pomieszczeń.</p> <p>Oznaczenie "wynikowy" oznacza wymiar, który określa wolną przestrzeń jaka pozostanie wolna pomiędzy bokiem ostatniej szafy w rzędzie a najbliższą ścianą boczną pomieszczenia względem tej szafy. Przestrzeń tą należy zabudować powtarzając układ półek taki jaki jest w ostatniej szafie z danego rzędu, bez drzwi.</p> <p>Podany wymiar dotyczy jednego z modułów z których przy pomocy elementu konstrukcyjnego łączącego, tworzona jest zabudowa całych ścian. Miejsce ich montażu oraz rozmieszczenie w pomieszczeniach przedstawiono na rys. A-PW-01. Poglądowy wygląd szaf i regałów przedstawiono na rys. od A-PW-03 do A-PW-011 z wyłączeniem zabudowy wynikowej. Widoki zabudowy łączonej z uwzględnieniem przeszkleń przedstawia rys A-PW-02 .</p> <p>- czytelnia naukowa, oznaczona jest jako pomieszczenie: "A"</p> <p>- czytelnia naukowa, oznaczona jest jako pomieszczenie: "B"</p> <p>- muzeum drukarstwa, oznaczona jest jako pomieszczenie: "C"</p> <p>Wzory okuć i wysokość montażu, podobnie jak przekroje listew stylowych należy ustalić z zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji.</p>					

PODSUMOWANIE

	PROJEKT CZYTELNI
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4	REGAŁY METALOWE						
4.1	MAGAZYN KSIĄŻEK - PARTER						
57 d.4. 1	POZ.1	Konstrukcja regałów wraz z napędem i szynami -Regał 100x300x35 (szt.40)		kpl	40	0.000	0.00
58 d.4. 1	POZ.1	Konstrukcja regałów wraz z napędem i szynami -Regał 120x300x35 (szt.20)		kpl	20	0.000	0.00
59 d.4. 1	POZ.1	Półki		kpl	(40+20)*10 = 600.000	0.000	0.00
60 d.4. 1	POZ.1	<p>UWAGI:</p> <p>Szyny wykonane są ze stali walcowanej na gorąco, ocynkowanej z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wymaga się rozdzielenia układu szyn na płaskie szyny jezdne i szyny prowadzące z wypukłą bieżnią prowadząca koła. Zewnętrzne szyny muszą być szynami prowadzącymi posiadającymi co najmniej 2 rowki utrzymujące prawidłowy tor jazdy regału. Wyklucza się wykonanie połączenia szyn z innym elementem metalowym za pomocą spawów czy zgrzewów. Termin montażu szyn zostanie określony w terminie późniejszym, do ustalenia z wykonawcą prac budowlanych. Montowane poziomo w podłożu z tolerancją nie większą niż +/- 1 mm na każdy metr szyny. Minimalne wymiary szyn: szer. 70, wys. 15 [mm].</p> <p>Napęd łańcuchowo-kołowy z przekładnią redukcyjną. Przesuw regału za pomocą trójramiennnej korby z uchwytem antypoślizgowym o położeniu niezależnym od ruchu obrotowego korby (uchwyt obraca się niezależnie od obrotu korby). Nie dopuszcza się łączenia wału napędowego z wałkami kół jezdnych lub prowadzących.</p>		kpl	0	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2 WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH - PARTER							
61 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regał 300x400x35 (szt.116)		kpl	116	0.000	0.00
62 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regał 240x400x35 (szt.2)		kpl	2	0.000	0.00
63 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regał 411x400x35 (szt.2)		kpl	2	0.000	0.00
64 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regał 180x400x35 (szt.1)		kpl	1	0.000	0.00
65 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regał 645x400x35 (szt.1)		kpl	1	0.000	0.00
66 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regał 150x400x35 (szt.1)		kpl	1	0.000	0.00
67 d.4. 2	POZ.2	Konstrukcja regałów -Regały przy ścianach 141,32 mb		kpl	141.32	0.000	0.00
68 d.4. 2	POZ.2	Półki		kpl	(116+2+2+1+1+1)*7 = 861.000	0.000	0.00
69 d.4. 2	POZ.2	Półki		kpl	141.32*7 = 989.240	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	WYPOŻYCZALNIA DLA MŁODZIEŻY - I PIĘTRO						
70 d.4. 3	POZ.3	Konstrukcja regałów -Regał 300x400x35 (szt.14)		kpl	14	0.000	0.00
71 d.4. 3	POZ.3	Konstrukcja regałów -Regał 150x400x35 (szt.16)		kpl	16	0.000	0.00
72 d.4. 3	POZ.3	Konstrukcja regałów -Regał 240x400x35 (szt.1)		kpl	1	0.000	0.00
73 d.4. 3	POZ.3	Konstrukcja regałów -Regał 339x400x35 (szt.3)		kpl	3	0.000	0.00
74 d.4. 3	POZ.3	Konstrukcja regałów -Regał 444x400x35 (szt.1)		kpl	1	0.000	0.00
75 d.4. 3	POZ.3	Konstrukcja regałów -Regał przy ścianach 79,08 mb		kpl	79.08	0.000	0.00
76 d.4. 3	POZ.3	Półki		kpl	(14+16+1+3+1)*7 = 245.000	0.000	0.00
77 d.4. 3	POZ.3	Półki		kpl	79.08*7 = 553.560	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	ZAPLECZE WYPOŻYCZALNI - I PIĘTRO						
78 d.4. 4	POZ.4	Konstrukcja regałów - Regały przy ścianach 95,4 mb		kpl	95.4	0.000	0.00
79 d.4. 4	POZ.4	Półki		kpl	95.4*7 = 667.800	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5	MAGAZYN PODRĘCZNY - I PIĘTRO						
80 d.4. 5	POZ.5	Konstrukcja regałów -Regały przy ścianach 79,2 mb		kpl	79.2	0.000	0.00
81 d.4. 5	POZ.5	Półki		kpl	79.2*7 = 554.400	0.000	0.00
82 d.4. 5		WYMAGANIA DODATKOWE: Wszystkie elementy metalowe w regałach powinny być ocynkowane warstwą o grubości minimum 10µm i lakierowane lakierem proszkowym po wykonaniu wszystkich otworów technologicznych i gięciach. Wyklucza się wszelkiego rodzaju zgrzewy i spawy, łączenia powinny być wykonane zaciskowo w sposób nie powodujący uszkodzenia powłoki cynkowej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem koszt regałów, transport i montaż. Zamawiający wymaga co najmniej 2 letniej gwarancji wraz z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym. Po okresie gwarancji wymagany jest serwis pogwarancyjny.		kpl	0	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

	REGAŁY METALOWE
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
5 ŚCIANA PRZESUWNA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ							
83 d.5	kalk. własna	Ściana przesuwana akustyczna		szt	1	0.000	0.00
84 d.5		UWAGI: Wymiary należy potwierdzić pomiarami z natury. Kolor okleiny należy uzgodnić z zamawiającym.		kpl	0	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

ŚCIANA PRZESUWNA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ

RAZEM	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
6 ZABUDOWA BIUROWA							
6.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZAFY I REGAŁY							
85 d.6. 1	POZ.3	Szafy aktywne 1000x1965x500mm z nadstawką 1000x1122x500mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Metodyka Kierownik [szt. 2], pokój biurowy (27,57m2) [szt. 2], Zbiory regionalne zamknięte (11,59m2) [szt. 4], gromadzenie zbiorów [szt. 5], korytarz (55,27m2) [szt. 4], Administracja [szt. 4], Dział promocji [szt. 3], II piętro: Radca prawny [szt. 2] Archiwum (klatka schodowa) [szt. 5]		szt	31	0.000	0.00
86 d.6. 1	POZ.4	Szafy aktywne 1000x1965x400mm z nadstawką 1000x1122x400mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Zbiory regionalne [szt. 4], Dział promocji - Kierownik [szt.4] II piętro: Księgowość [szt. 3], Pokój biurowy (13, 12m2) [szt. 3], Pokój biurowy (14,52m2) [szt. 2], Pomieszczenie monitoringu [szt. 3], pokój cichej pracy [szt. 2], zaplecze (9,66m2) [szt. 6]		szt	27	0.000	0.00
87 d.6. 1	POZ.5	Szafy aktywne 900x1965x500mm z nadstawką 900x1122x500mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Metodyka [szt. 4], Administracja [szt. 4], Zbiory regionalne [szt. 5], Dział promocji [szt. 3]		szt	16	0.000	0.00
88 d.6. 1	POZ.4	Szafy aktywne 1000x1965x400mm z nadstawką 1000x1122x400mm. Wykonanie dąb ciemny. Montaż: II piętro: Sekretariat [szt. 3], Sala konferencyjna [szt. 4], Pomieszczenie organizacji pozarządowych [szt. 3],		szt	10	0.000	0.00
89 d.6. 1	POZ.6	Szafy aktywne 900x1965x400mm z nadstawką 900x1122x400mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Pokój biurowy (13,10m2) [szt. 2], Pokój biurowy (27,57m2) [szt.2],		szt	4	0.000	0.00
90 d.6. 1	POZ.7	Szafy aktywne 1400x1965x600mm z nadstawką 1400x1122x600mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Zbiory regionalne [szt. 1]		szt	1	0.000	0.00
91 d.6. 1	POZ.8	Szafy aktywne 1300x1965x500mm z nadstawką 1300x1122x500mm. Wykonanie dąb ciemny. Montaż: II piętro: Pomieszczenie klubowe organizacji pozarządowych [szt.1]		szt	1	0.000	0.00
92 d.6. 1	POZ.9	Szafy aktywne 1150x1965x500mm z nadstawką 1150x1122x500mm. Wykonanie dąb ciemny. Montaż: II piętro: Pomieszczenie klubowe organizacji pozarządowych [szt.2]		szt	2	0.000	0.00
93 d.6. 1	POZ.10	Szafy aktywne 900x1965x600mm z nadstawką 900x1122x600mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Zbiory regionalne [szt. 1]		szt	1	0.000	0.00
94 d.6. 1	POZ.11	Szafy aktywne 1000x1965x600mm z nadstawką 1000x1122 x600mm. Wykonanie dąb ciemny. Montaż: II piętro: Pokój biurowy (14,52m2) [szt. 2]		szt	2	0.000	0.00
95 d.6. 1	POZ.12	Szafy aktywne niska 1000x840x400mm bez nadstawki. Wykonanie dąb ciemny. Montaż: II piętro: Sala konferencyjna [szt. 2],		szt	2	0.000	0.00
96 d.6. 1	POZ.13	Szafy aktywne z szufladami 1000x1431x800 mm (trójmodułowe). Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Metodyka kierownik [szt. 2], Zbiory regionalne [szt. 1]		szt	3	0.000	0.00
97 d.6. 1	POZ.14	Regały aktywne 1000x1965x500mm z nadstawką 1000x1122x500mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: II piętro: Radca prawny [szt. 2]		szt	2	0.000	0.00
98 d.6. 1	POZ.15	Regały aktywne 1000x1965x400mm z nadstawką 1000x1122x400mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: II piętro: Księgowość [szt. 1], Pokój biurowy (14,52m2) [szt. 2], Pokój pracy cichej [szt. 1]		szt	4	0.000	0.00
99 d.6. 1	POZ.16	Regały aktywne 900x1965x400mm z nadstawką 900x1122x400mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Pokój biurowy (13,10m2) [szt. 1], Pokój biurowy (27,57m2) [szt. 1]		szt	2	0.000	0.00
100 d.6. 1	POZ.17	Regały aktywne 900x1965x300mm z nadstawką 900x1122x300mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Zbiory regionalne [szt. 5]		szt	5	0.000	0.00
101 d.6. 1	POZ.18	Regały aktywne 1300x1965x300mm z nadstawką 1300x1122x300mm. Wykonanie dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Zbiory regionalne [szt. 1]		szt	1	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
102 d.6. 1	KOMENTARZ	Korpusy		kpl	0	0.000	0.00
103 d.6. 1	KOMENTARZ	Fronty		kpl	0	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SZAFKI KUCHENNE							
104 d.6. 2	POZ.20	Szafki 600x820x600 w ilości 4 szt (łącznie zabudowa: 2400x860x600mm), połączone blatem o grubości 3, 8mm. Zestawienie szafek przedstawia rysunek "Zabudowa pomieszczenia socjalnego 240". Wykonanie w kolorze dąb jasnoszary. Montaż: I piętro: Pomieszczenie socjalne [11,16m2], pomieszczenie socjalne [17,23m2] II piętro: Pokój socjalny		szt	3	0.000	0.00
105 d.6. 2	POZ.21	Szafki 600x820x600 w ilości 5 szt (łącznie zabudowa: 3000x860x600mm), połączone blatem o grubości 3, 8mm. Zestawienie szafek przedstawia rysunek "Zabudowa pomieszczenia socjalnego 300". Wykonanie w kolorze dąb ciemny. Montaż: II piętro: Warsztaty [51,83m2]		szt	1	0.000	0.00
106 d.6. 2		UWAGI: Wszystkie wymiary podane powyżej należy zweryfikować przez wykonanie pomiarów z natury (po dokonaniu odbioru ścian i podłóg) we wnętrzach, w których przewidziana jest zabudowa. Poglądowy wygląd szaf i regałůw przedstawiono na załączonych rysunkach.		kpl	0	0.000	0.00

PODSUMOWANIE

		ZABUDOWA BIUROWA
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł