


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY OBRZEŻE DROGOWE

8 x 30 cm

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm

i ławie betonowej z betonu C12/15



- ① Ława betonowa - beton klasy C12/15
- ② Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
- ③ Obrzeże betonowe drogowe 8 x 30 cm

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo		Zamawiający: Miasto Leszno Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno	
Obiekt:  „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie”			Data:  07.2020
Nazwa rysunku: Szczegóły konstrukcyjne - Obrzeże betonowe drogowe 8 x 30 cm			Skala:  1:10
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		Nr rys.  5.9
W opracowaniu projektu udział brali: Inż. Agata Bobowska			