

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: CPV 45233120-6

Nazwa robót: "Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Zacisze oraz Augusta Wilkońskiego" - PFU
Lokalizacja: Leszno

Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Sporządzający: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych
ul. Kosciarska 7, 62-066 Granowo

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 06-10-2020

Waluta: PLN

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: CPV 45233120-6

Nazwa robót: "Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Zacisze oraz Augusta Wilkońskiego" - PFU

Lokalizacja: Leszno

Zamawiający: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

06-10-2020

SYKAL-003137

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Dokumentacja projektowa |
| 2 | Wykonawstwo |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: CPV 45233120-6

Nazwa robót: "Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Zacisze oraz Augusta Wilkońskiego" - PFU

Lokalizacja: Leszno

Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

06-10-2020

SYKAL-003137

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Dokumentacja projektowa		
1	10	KNNR 009-1001-08-00	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa (projekty budowlane, wykonawcze, SST, Projekt stałej organizacji ruchu, projekt czasowej organizacji ruchu, obliczenia - pomiar natężenia ruchu, koordynacja skrzyżowań z istniejącą sygnalizacją świetlną, przedmiary robót, kosztorys ofertowy, uzyskanie stosownych uzgodnień i opinii oraz decyzji) itp. inne uzgodnienia, decyzje wymagane do realizacji zadania.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wielobranżowa	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2			Wykonawstwo		
2	20	KNNR 009-1001-08-00	Budowa sygnalizacji pełnej dla skrzyżowania i wszystkich użytkowników nr 1: Budowa sygnalizacji świetlnej pełnej (dla jezdni i przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z ul. Wilkońskiego. Bramownice, sygnalizatory, słupki z przyciskami, przyciski, kamery, instalacje, serwery, znaki dodatkowe (pionowe i poziome), itp. wyposażenie niezbędne w celu poprawnego wybudowania i funkcjonowania przedmiotowej sygnalizacji świetlnej, koordynacja ze skrzyżowaniem z istniejącą sygnalizacją świetlną.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Skrzyżowanie z ul. Wilkońskiego	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	30	KNNR 009-1001-08-00	Budowa sygnalizacji pełnej dla skrzyżowania i wszystkich użytkowników nr 2: Budowa sygnalizacji świetlnej pełnej (dla jezdni i przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu z ul. Zacisze. Bramownice, sygnalizatory, słupki z przyciskami, przyciski, kamery, detekcja, instalacje, serwery, znaki dodatkowe (pionowe i poziome), itp. wyposażenie niezbędne w celu poprawnego wybudowania i funkcjonowania przedmiotowej sygnalizacji świetlnej. Koordynacja ze skrzyżowaniem z istniejącą sygnalizacją świetlną.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Skrzyżowanie z ul. Zacisze	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	40	KNNR 009-1001-08-00	Przebudowa/rozbudowa oświetlenia miejskiego: Przebudowa/rozbudowa istniejącego i projektowanego (w dokumentacji pierwotnej) oświetlenia miejskiego ze względu na kolizję z bramownicami do sygnalizatorów, słupami z sygnalizatorami w przypadku, kiedy ich lokalizacja będzie nieodpowiednia (np. zbyt bliska lokalizacja, kolizja, złe doświetlenie terenu inwestycji, złe podświetlenie samych sygnalizatorów itp. lub we wszystkich innych przypadkach niezbędnych do wykonania zadania).	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przebudowa/rozbudowa oświetlenia	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	50	KNNR 009-1001-08-00	Przebudowa/rozbudowa innych sieci branżowych: Przebudowa/rozbudowa istniejącego i projektowanego (w dokumentacji pierwotnej) przebiegu innych sieci branżowych ze względu na kolizję z bramownicami do sygnalizatorów, słupami z sygnalizatorami w przypadku, kiedy ich lokalizacja będzie nieodpowiednia (np. zbyt bliska lokalizacja, kolizja, itp. lub we wszystkich innych przypadkach niezbędnych do wykonania zadania).	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przebudowa/rozbudowa innych sieci branżowych	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	60	KNNR 009-1001-08-00	Przebudowa/rozbudowa projektowanego w pierwotnej dokumentacji zasilania energetycznego i przesyłu sygnału światłowodowego monitoringu o monitoring wynikający z PFU: Przebudowa/rozbudowa projektowanego w pierwotnej dokumentacji projektowej monitoringu, zasilania energetycznego dotyczącego sygnalizacji i monitoringu, o monitoring wynikający z PFU. Doprowadzenie zasilania i kabli światłowodowych do serwerowni (doprowadzenie sygnału z kamer zamontowanych na sygnalizacji świetlnej oraz ujętych w dokumentacji pierwotnej) oraz odtworzenie nawierzchni po ułożeniu tych kabli (od zakresu zadania do ul. Berwińskich z wejściem do budynku straży miejskiej).	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przebudowa/rozbudowa zasilanie i światłowod	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	70	KNNR 009-1001-08-00	Usunięcie drzew i nasadzenia rekompensacyjne.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Wycinka i nasadzenia	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	80	KNNR 009-1001-08-00	Przeprojektowanie programu sygnalizacji świetlnej dwa razy - w ramach gwarancji.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przeprojektowanie sygnalizacji	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	90	KNNR 009-1001-08-00	Przebudowa zakresu projektu pierwotnego, jeśli zaistnieje taka konieczność pozostałe jej elementy.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przeprojektowanie projektu pierwotnego	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	100	KNNR 009-1001-08-00	Serwerownia, komputer, licencje, oprogramowanie, serwer, szkolenia. Przebudowa istniejącego serwera lub dołożenie nowego obsługującego zakres kamer z zakresu pierwotnego i nowy zakres kamer wynikający z zakresu PFU.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Inne roboty	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000
2	110	KNNR 009-1001-08-00	Opłaty za nadzory i dozory płatne, wyłączenia sieci.	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Opłaty	<i>Obliczenie ilości</i> 1,0	1,000