

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie zielenią działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie
przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ II
Lokalizacja: 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia
działki o nr ewid nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3

Inwestor: Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Kosztorys sporządzony na podstawie "Projekt zagospodarowania terenu zieleni wraz z budynkiem usługowym - Miejski Punkt Informacji Turystycznej, działki 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 stycznia" z października 2020 r.

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie zieleni działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ II

Lokalizacja: 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia
działki o nr ewid nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3

Zamawiający: Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

DZIAŁ		NAZWA DZIAŁU
1	Zagospodarowanie zieleni działek nr 1/3; 17/2; 114/1; 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ II	
1.1	Przygotowanie terenu	
1.2	Nasadzenia	
1.3	Ściółkowanie	
1.5	Pozostałe elementy	

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie zieleni działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ II

Lokalizacja: 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia
działki o nr ewid nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3

Inwestor: Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL	IŁOŚĆ
1					Zagospodarowanie zieleni działek nr 1/3; 17/2; 114/1; 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ II			
1.1					Przygotowanie terenu			
1.1	1	KNR	201-01-21-02-00		Roboty pomiarowe przed wykonaniem prac ziemnych	HA		0,244
1.1	2	KNR	201-02-28-06-00		Wykopy spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 4	m ³		470,300
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>			<i>Obliczenie ilości</i>			
	1				1873,00*0,10			187,300
	2				566,00*0,50			283,000
1.1	3	KNR	201-02-29-09-10		Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 30-60 m gruntu kat 4 Krotność=4	m ³		470,300
1.1	4	KNR	201-03-07-03-00		Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4	m ³		23,515
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>			<i>Obliczenie ilości</i>			
	1	5% prace ręczne			470,3*0,05			23,515
1.1	5	KNR	201-03-07-07-00		Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m wywozu w gruncie kat 4 Krotność=4	m ³		23,515
1.1	6	KNR	201-02-12-08-10		Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg	m ³		493,815
1.1	7	KNR	201-02-14-04-10		Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 Krotność=9	m ³		493,815
1.1	8	Kalk. własna			Opłata za składowanie ziemi	m ³		493,815
1.1	9	KNR	221-01-01-01-00		Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyrmy	m ³		2,500
1.1	10	KNR	221-01-01-04-00		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m ³		2,500
1.1	11	KNR	221-01-01-05-00		Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - za dalsze 0,5 km Krotność=9	m ³		2,500
1.1	12	Kalk. własna			Opłata za utylizację zanieczyszczeń	m ³		2,500
1.1	13	KNR	231-01-03-04-00		Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²		2439,000
1.2					Nasadenia			
1.2	16	KNR	221-03-03-04-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą- dereń świdwa `Midwinter Fire`	szt		527,000
1.2	17	KNR	221-03-03-04-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - tawuła wierzbolistna	szt		1702,000
1.2	18	KNR	221-03-03-04-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą- śmiałek darniowy	szt		474,000
1.2	19	KNR	221-03-03-04-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - Strzęplica sina	szt		2105,000
1.2	20	KNR	221-03-03-04-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - Jałowiec pospolity	szt		982,000
1.2	21	KNR	221-03-03-04-01		Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą - Róża francuska	szt		400,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	Ściółkowanie				
1.3	22	Kalk. własna	Ściółkowanie korą sosnową o frakcji 40-60mm o grubości warstwy 10cm	m²	1727,000
1.3	23	KNR 231-02-02-09-00	ANALOGIA - Nawierzchnia żwirowa (otoczek) warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m²	712,000
1.3	24	KNR 231-02-02-10-00	ANALOGIA - Nawierzchnia żwirowa (otoczek) warstwa górna jezdni mechanicznie - dodatek za 2 cm	m²	712,000
1.5	Pozostałe elementy				
1.5	28	Kalk. własna	Zakup i montaż elastycznych obrzeży typu ecobord wys. 100 mm	m	439,000
1.5	29	Kalk. własna	Zakup i montaż drewnianych podestów	szt	3,000
1.5	30	Kalk. własna	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego wg. specyfikacji projektowej	szt	1,000
1.5	40	Kalk. własna	Zakup i montaż kosza na segregację odpadów	szt	2,000