

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie zielenią działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie
przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ I
Lokalizacja: 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia
działki o nr ewid 1/3, 17/2, 114/1, 115/3

Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

Kosztorys sporządzony na podstawie "Projekt zagospodarowania terenu zieleni wraz z budynkiem usługowym - Miejski Punkt Informacji Turystycznej, działki 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 stycznia" z października 2020 r.

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie zielenią działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ I

Lokalizacja: 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia
działki o nr ewid 1/3, 17/2, 114/1, 115/3

Zamawiający: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

DZIAŁ		NAZWA DZIAŁU
1	Zagospodarowanie zielenią działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ I	
1.1	Przygotowanie terenu	
1.2	Nasadzenia	
1.3	Ściółkowanie	
1.4	Trawnik	
1.5	Pozostałe elementy	

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Zagospodarowanie zieleni działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ I

Lokalizacja: 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia
działki o nr ewid 1/3, 17/2, 114/1, 115/3

Inwestor: Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

PRZEDMIAR

Strona 1

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Zagospodarowanie zielenią działek nr 1/3, 17/2, 114/1, 115/3 w Lesznie przy ul. 17 Stycznia - CZĘŚĆ I						
1.1	Przygotowanie terenu						
1.1	1	KNR	201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przed wykonaniem prac ziemnych		HA	0,503
1.1	2	KNR	221-01-07-04-00	Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót		szt	51,000
1.1	3	KNR	201-02-28-06-00	Wykopy spycharkami 100 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 4		m³	927,280
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
	1			542,00*0,10			54,200
	2			2191,40*0,20			438,280
	3			2174,00*0,20			434,800
1.1	4	KNR	201-02-29-09-10	Dodatek za dalsze 10 m przemieszczania spycharkami 100 KM w przedziale 30-60 m gruntu kat 4 Krotność=4		m³	927,280
1.1	5	KNR	201-03-07-03-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 4		m³	46,364
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
	1	5% prac ziemnych przyjęto jako wykonane ręcznie		927,28*0,05			46,364
1.1	6	KNR	201-03-07-07-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m wywozu w gruncie kat 4 Krotność=4		m³	46,364
1.1	7	KNR	201-02-12-08-10	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 4 z transportem wywrotkami 10 Mg		m³	973,644
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
	1			927,28+46,364			973,644
1.1	8	KNR	201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 Krotność=9		m³	973,644
1.1	9	Kalk. własna		Opłata za składowanie ziemi		m³	977,760
1.1	10	KNR	221-01-01-01-00	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy		m³	2,500
1.1	11	KNR	221-01-01-04-00	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km		m³	2,500
1.1	12	KNR	221-01-01-05-00	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - za dalsze 0,5 km Krotność=9		m³	2,500
1.1	13	Kalk. własna		Opłata za utylizację zanieczyszczeń		m³	2,500
1.1	14	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m²	4907,400
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
	1			542,00+2191,40+2174,00			4907,400
1.1	15	Kalk. własna		Zakup i transport ziemi urodzajnej		m³	361,170
	Lp	Nazwa		Obliczenie ilości			
	1			116,9*0,30			35,070
	2			2174,00*0,15			326,100
1.1	16	KNR	221-02-18-04-00	ANALOGIA - Rozścielenie humusu na skarpie o nachyleniu do 1:2 ręcznie z przerzutem		m³	35,070
1.1	17	KNR	221-02-18-03-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką		m³	326,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2	Nasadzenia				
1.2	18	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - dereń świdwa 'Midwinter Fire'	szt	436,000
1.2	19	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - tawuła wierzbolistna	szt	1134,000
1.2	20	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - śmiałek darniowy	szt	780,000
1.2	21	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Strzępica sina	szt	1440,000
1.2	22	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Jałowiec pospolity	szt	1304,000
1.2	23	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Róża francuska	szt	228,000
1.2	24	KNR	221-03-24-01-01 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,5 m bez zaprawy - sosna górska	szt	147,000
1.2	25	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Kalina koralowa	szt	15,000
1.2	26	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Turzycza prosowata	szt	720,000
1.2	27	KNR	221-03-03-03-00 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,7 m bez zaprawy - klon jawor	szt	6,000
1.2	28	KNR	221-03-03-03-00 Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,7 m bez zaprawy - brzoza brodawkowata	szt	5,000
1.2	29	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Mozga trzcinowata	szt	81,000
1.2	30	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Firletka smółka	szt	126,000
1.2	31	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Bodziszek łąkowy	szt	133,000
1.2	32	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Kosaciec syberyjski	szt	168,000
1.2	33	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Trzęślica modra 'Edith Dudsus'	szt	161,000
1.2	34	KNR	221-03-03-01-01 Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,3 m bez zaprawy - Tojeść rozesłana	szt	154,000
1.3	Ściółkowanie				
1.3	35	Kalk. własna	Ściółkowanie korą sosnową o frakcji 40-60mm o grubości warstwy 10cm	m ²	2051,000
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2051,00		2051,000
1.3	36	KNR	231-02-02-09-00 ANALOGIA - Nawierzchnia żwirowa (otoczak) warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m ²	542,000
1.3	37	KNR	231-02-02-10-00 ANALOGIA - Nawierzchnia żwirowa (otoczak) warstwa górna jezdni mechanicznie - dodatek za 2 cm	m ²	542,000
1.4	Trawnik				
1.4	38	Kalk. własna	Zakup i transport ziemi urodzajnej	m ³	438,280
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2191,40*0,20		438,280
1.4	39	KNR	221-02-18-03-00 Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim spycharką	m ³	438,280
1.4	40	KNR	221-04-01-04-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m ²	2191,400

					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.5	Pozostałe elementy				
1.5	41	Kalk. własna	Zakup i montaż elastycznych obrzeży typu ecobord wys. 100 mm	m	860,000
1.5	42	Kalk. własna	Zakup i montaż drewnianych podestów	szt	17,000