



K - ZŁĄCZE KRZYŻOWE
R - ZŁĄCZE RYNNOWE
ZK-X - ZŁĄCZE KONTROLNE
IG - IGLICA ODGROMOWA
S - SPAW

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM
UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNIE WYLACZANIE

NA DACHU UKŁADAC ZWODY POZIOME NIENAPREZANE NA KŁOCKACH PVC KLEJONYCH; WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SKRECAĆ; KOMINKI CHRONIĆ PRZY POMOCY IGLIC ODGROMOWYCH O WYSOKOŚCI DOSTOSOWANEJ DO CHRONIONEGO KOMINA; PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE UKŁADAC W RURKACH OCHRONNYCH RL22 KŁADZIONYCH W BRUZDACH W ŚCIANIE; DODATKOWO MOCOWAĆ RURKI DO ŚCIAN PRZY POMOCY UCHWYTÓW METALOWYCH PRZYKRĘCANYCH; ZŁĄCZA KONTROLNE MONTOWAĆ TYPU DRUT-PLASKOWNIK W OCHRONNYCH SKRZYNKACH POMIAROWYCH Z ESTRODURU MONTOWANYCH W ZIEMI (POD SKRZYNKAMI NASYPAC MINIMUM 20CM WARSTWĘ ŻWIRU); UZIOM UKŁADAC BĘDNARKA Fe/Zn 25x4 mm NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m POD POWIERZCHNIĄ, POD PRZEJŚCIAMI W RURACH OCHRONNYCH DVK 75.

WYMAGANA REZYSTANCJA UZIEMIENIA R < 10,0 om.

Maria Kurzawa Wojciech Kurzawa		64-100 LESZNO, UL. JAGIELLOŃSKA 15/18 TEL. 065 5 261 763 TEL.KOM. 691 349 764, 601 787 264 e-mail. mwkurzawa@wp.pl		
ARCHITEKCI Sp.c.				
INWESTOR:	URZĄD MIASTA LESZNA – WYDZIAŁ EDUKACJI			
OBIEKT:	PRZEDSZKOLE NR 7 W LESZNIE			
ADRES OBIEKTU:	64-100 LESZNO, UL.STEFANA ŻEROMSKIEGO 20, DZ.NR 78/1,84/2,85/2			
TEMAT:	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO PRZEDSZKOLA			
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. JERZY WOŹNIAK	877/86/Lo	05.2013.	
ASYSTENT:	mgr inż. JACEK KRAJEWSKI		05.2013.	
SPRAWDZAJĄCY:	inż. KAZIMIERZ PAWLICKI	820/86/Lo	05.2013.	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOM BIBLIOTEKI		SKALA RYS. 1:100	NR RYS. IE10