

PRZEDMIAR ROBÓT

D - 01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie i budowie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie – ETAP 1

ADRES INWESTYCJI : ul. Strzelecka, 64-100 Leszno

INWESTOR : Miasto Leszno

ADRES INWESTORA : ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

BRANŻA : TELETECHNICZNA

SKORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Janusz Siemdaj

DATA OPRACOWANIA : 27 listopad 2015

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

- Przedmiar robót-

"Przebudowa wybranych ulic w mieście Lesznie - przebudowa ul. Strzeleckiej" ETAP

1

BRANŻA TELETECHNICZNA

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				nazwa	ilość
x	D-01.03.04		Przebudowa kanalizacji i studni teletechnicznych	x	x
1	D-01.03.04	KNR 501/106/1	Budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej	m	13,0
2	D-01.03.04	TPSA 40/301/6	Budowa studni kablowych SKR-2	szt.	1
3	D-01.03.04	TPSA 40/301/2	Budowa studni kablowych SKR-1	szt.	4
4	D-01.03.04	KNR 401/1302/1	Montaż zamka Abloy	szt.	5
5	D-01.03.04	KNR 501/409/2	Budowa gardeł dodatkowych	szt.	3,0
6	D-01.03.04	KNR 501/222/1	Budowa rurochronnych pod drogami i ulicami	m	217,0
7	D-01.03.04	KNR 501/606/9	Uszczelnianie końców rur ochronnych	szt.	64,0
8	D-01.03.04	KNR 501/614/7	Przekładanie kanalizacji	m	21,5
9	D-01.03.04	KNR 501/117/2	Likwidacja ciągów kanalizacji teletechnicznej 4 otworowej	m	12,5
10	D-01.03.04	TPSA 40/401/2	Rozbiórka studni kablowych SKR-2	szt.	1,0
11	D-01.03.04	TPSA 40/401/1	Rozbiórka studni kablowych SKR-1	szt.	4,0
12	D-01.03.04	TPSA 40/402/1	Rozbiórka gardeł studni	szt.	9,0
13	D-01.03.04	KNR 404/1103/4	Wywiezienie gruzu	m3	3,0
x	D-01.03.04		Regulacja wysokościowa infrastruktury	x	x
14	D-01.03.04	KNR 501/106/2	Obniżenie kanalizacji teletechnicznej	m	100,0
15	D-01.03.04	KNR 501/501/2	Pogłębienie studni kablowych	szt.	4,0
16	D-01.03.04	KNR 501/505/8	Obniżenie ramy studni kablowych	szt.	4,0
17	D-01.03.04	KNR 501/505/6	Podwyższenie ramy studni kablowych	szt.	4,0